ปร.4

รายการประมาณราคาโครงการ **ขยายเขตท่อน้ำประปาหมู่บ้าน**

สถานที่ก่อสร้าง **บ้านคำนางปุ่ม ม.3** ต.เขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น

แบบเลขที่ ประมาณการเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560

พื้นที่ / ปริมาณงาน วางท่อน้ำประปา พีวีซี ยาวรวม 734.00 เมตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ / หน่วย (บาท)	ราคาวัสดุ (บาท)	ค่าแรง /หน่วย (บาท)	ราคาค่าแรง (บาท)	รวมค่าวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานตัด รื้อคอนกรีตเดิม								
	- งานตัดคอนกรีตเดิม ขนไปทิ้ง	100.50	ตร.ม.			70.00	7,035.00	7,035.00	
2	งานดินขุด- ถมกลับ	110.10	ลบ.ม.			125.00	13,762.50	13,762.50	
3	งานวางท่อน้ำประปา	-					-	-	
	- ท่อประปา PVC Ø 1 1/2" ชั้น 13.5	249.00	เมตร	42.05	10,470.45	30.00	7,470.00	17,940.45	
	- ท่อประปา PVC Ø 2" ชั้น 13.5	485.00	เมตร	60.16	29,177.60	40.00	19,400.00	48,577.60	
	- ประตูน้ำ PVC Ball Vale Ø 1 1/2"	2.00	ชุด	160.00	320.00	96.00	192.00	512.00	
	- ประตูน้ำ PVC Ball Vale Ø 2"	2.00	ชุด	203.00	406.00	121.80	243.60	649.60	
	- ข้อต่อ ข้อแยก น้ำยาประสานท่อและอุปกรณ์ต่างๆ	1.00	รวม	33,259.03	33,259.03	19,955.42	19,955.42	53,214.44	
4	งานคอนกรีต 1 : 2 : 4 (ทดแทนงานรื้อถอนออก)	11.56	ลบ.ม.	1,641.07	18,966.66	436.00	5,039.07	24,005.73	
5	เหล็กตะแกรง Wire mesh Ø 4 มม. @ 0.20 # ม.	100.50	ตร.ม.	30.00	3,015.00	5.00	502.50	3,517.50	
		-			-		-	-	
		-			-		-	-	
		-			-		-	-	
					-		-	-	
	รวมเป็นเงิน							169,214.82	