

การประมาณราคาโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
แบบเลขที่
พื้นที่ / ปริมาณงาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บ้านค่านางปุม ม.11 ต.เขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 83.00 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 415.00 ตารางเมตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ / หน่วย (บาท)	ราคาวัสดุ (บาท)	ค่าแรง /หน่วย (บาท)	ราคาค่าแรง (บาท)	รวมค่าวัสดุ และค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
	- คอนกรีตหยาบรองพื้นท่อ	0.05	ลบ.ม.	2.59	0.13	398.00	19.90	20.03	
	- ท่อ คลส.ปากลิ้นราง(ชั้น3) ขนาด Ø 0.40 ม.	2.00	ท่อน	362.92	725.84	140.00	280.00	1,005.84	
	- ปูนซีเมนต์ผสม	1.00	ถุง	115.00	115.00	-	-	115.00	
	- ทราายหยาบผสมคอนกรีต	0.08	ลบ.ม.	461.06	36.88	-	-	36.88	
	รวมเป็นเงิน							165,441.30	

ใบการประมาณราคาโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
แบบเลขที่
พื้นที่ / ปริมาณงาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านค่านางปุม ม.11 ต.เขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
ประมาณการเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 83.00 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 415.00 ตารางเมตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ / หน่วย (บาท)	ราคาวัสดุ (บาท)	ค่าแรง /หน่วย (บาท)	ราคาค่าแรง (บาท)	รวมค่าวัสดุ และค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานตัดเกรดพื้นที่เดิม		ตร.ม.		-		-	-	
	- ดินขุด	1.50	ลบ.ม.		-	239.00	358.50	358.50	
	- ดินถม	-	ลบ.ม.		-		-	-	
2	งานลูกรังไหล่ทางพร้อมเกรดปรับ	20.00	ลบ.ม.	87.77	1,755.40		-	1,755.40	
3	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	21.00	ลบ.ม.	345.79	7,261.59	99.00	2,079.00	9,340.59	
4	งานผิวจราจร คอนกรีต (ค2)	63.00	ลบ.ม.	1,690.37	106,493.18	306.00	19,278.00	125,771.18	
5	เหล็กเสริม	-			-		-	-	
	- Wire Mesh dia 4 มม. @0.20 x0.20 ม.	419.00	ตร.ม.	30.00	12,570.00	5.00	2,095.00	14,665.00	
	- DB dia 16 มม.	0.1311	ตัน	16,495.33	2,163.20	3,300.00	432.76	2,595.96	
	- RB dia 15 มม.	0.0577	ตัน	15,537.39	896.27	3,300.00	190.36	1,086.63	
	- RB dia 19 มม.	-	ตัน		-		-	-	
6	งานไม้แบบ	12.00	ตร.ม.	434.81	5,217.75	133.00	1,596.00	6,813.75	
7	งานยาแนวรอยต่อ	124.50	เมตร		-	10.00	1,245.00	1,245.00	
	- แอสฟัลท์	24.00	ลิตร	15.00	360.00		-	360.00	
8	งานวางท่อระบายน้ำ	-			-		-	-	
	- ดินขุดและถมกลับ	2.00	ลบ.ม.		-	125.00	250.00	250.00	
	- ทรายรองพื้นปรับระดับ	0.05	ลบ.ม.	339.56	16.98	91.00	4.55	21.53	

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

การบริหารส่วนตำบลเขาสวนกวาง
ประมาณราคาโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สถานที่ก่อสร้าง บ้านค่านางปุม ม.11
พื้นที่ / ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 83.00 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 415.00 ตารางเมตร
แบบเลขที่ ประมาณการเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559

ที่	รายการ	จำนวนเงิน(บาท)	FACTOR F	รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างอาคาร	165,441.30	1.2708	210,242.81	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
2	ป้ายโครงการ	3,000.00		3,000.00	เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
ราคาค่าก่อสร้าง คิดเป็นเงิน				213,242.81	ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน
กำหนดเป็นราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน				213,000	
ตัวอักษร (สองเส้นหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)				213,000	

ประมาณราคา.....
(นายวิศิษฐ์ ภูจอมจิตร)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจสอบ.....
(นายวิศิษฐ์ ภูจอมจิตร)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....
(นายสง่า กาจิต)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสวนกวาง

อนุมัติ ร.ต.ต.....
(เดชา ปะโปตินัง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสวนกวาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านค่านางปุม ม.๑๑
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง อบต. เขาสวนกวาง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร ๒๑๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๓.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔๑๕.๐๐ ตารางเมตร
๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ ราคาวัสดุก่อสร้างสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง เดือน ส.ค.-๕๙
 - ๕.๒ บัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘ กรมบัญชีกลาง
 - ๕.๓ ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ลิตรละ ๒๓.๐๐ บาท
 - ๕.๔ ตาราง Factor F ประเภทงานก่อสร้างอาคาร
 - ๕.๕ ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ราคาวัสดุ อุปกรณ์และอัตราจ้างแรงงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๕๘
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นางสาวกนกภรณ์ เมืองวงษ์ ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายวิศิษฐ์ ภูจอมจิตร กรรมการ
 - ๖.๓ นายสุพจน์ วรรณปะเช กรรมการ