ายการประมาณราคาโครงการ **ก่อสร้างฝาปิดร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหมู่บ้าน**

สถานที่ก่อสร้าง **บ้านคำนางปุ่ม ม.3** ต.เขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น

แบบเลขที่ ประมาณการเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560

พื้นที่ / ปริมาณงาน ก่อสร้างฝาปิดร่องระบายน้ำ คสล. กว้าง 1.20 ม. ยาว 243.00 เมตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ / หน่วย (บาท)	ราคาวัสดุ (บาท)	ค่าแรง /หน่วย (บาท)	ราคาค่าแรง (บาท)	รวมค่าวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
8	งานบ่อพัก				-		-	-	
	- บ่อพัก คสล. สำเร็จรูปสำหรับท่อ Ø 0.40 ม.	3.00	บ่อ	2,230.00	6,690.00	140.00	420.00	7,110.00	
	- คอนกรีต 1: 2 : 4	0.60	ลบ.ม.	1,641.07	984.64	436.00	261.60	1,246.24	
	- ฝาปิด คสล.	6.00	ฝา	142.00	852.00		-	852.00	รวมค่าแรง
	- เหล็กฉาก L 40*40 มม.หนา 4 มม.	2.00	ท่อน	326.17	652.34	97.85	195.70	848.04	
	- ทรายหยาบผสมคอนกรีต	1.00	ลบ.ม.	439.25	439.25		-	439.25	
9	งานคอนกรีต(ทดแทนที่รื้อออก)								
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4	2.70	ลบ.ม.	1,641.07	4,430.89	436.00	1,177.20	5,608.09	
	- เหล็กตะแกรง Wire mesh Ø 4 มม. @ 0.20 # ม.	27.00	ตร.ม.	30.00	810.00	5.00	135.00	945.00	
	รวมเป็นเงิน							151,054.00	