รายการประมาณราคาโครงการ **ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาธารณประโยชน์**

สถานที่ก่อสร้าง **บ้านหนองสองห้อง ม.7** ต.เขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น

แบบเลขที่ ประมาณการเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560

พื้นที่ / ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 42.00 เมตร

หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 210.00 ตารางเมตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ / หน่วย (บาท)	ราคาวัสดุ (บาท)	ค่าแรง /หน่วย (บาท)	ราคาค่าแรง (บาท)	รวมค่าวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานพื้นทางเดิม				-		-	-	
	- ดินขุด	2.00	ลบ.ม.		-	239.00	478.00	478.00	
	- ดินถมลูกรังทางเดิม	-	ลบ.ม.		-		-	-	
2	งานลูกรังไหล่ทางพร้อมเกรดปรับ	7.00	ลบ.ม.	87.77	614.39		-	614.39	
3	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	10.50	ลบ.ม.	429.91	4,514.06	91.00	955.50	5,469.56	
4	งานผิวจราจร คอนกรีต (ค2)	31.50	ลบ.ม.	1,915.89	60,350.54	306.00	9,639.00	69,989.54	
5	งานเหล็กเสริม	-			-		-	-	
	- Wire Mesh dia 4 มม. @0.20 x0.20 ม.	210.00	ตร.ม.	30.00	6,300.00	5.00	1,050.00	7,350.00	
	- DB dia 16 มม.	0.07	ตัน	16,495.33	1,094.63	3,300.00	218.99	1,313.62	
	- RB dia 15 มม.	0.03	ตัน	15,514.02	452.85	3,300.00	96.33	549.18	
6	งานไม้แบบ	6.30	ตร.ม.	434.81	2,739.32	133.00	837.90	3,577.22	
7	งานยาแนวรอยต่อ	63.00	เมตร		-	10.00	630.00	630.00	
	- แอสฟัลท์	13.00	ลิตร	34.71	451.23		-	451.23	
	รวมเป็นเงิน							90,422.73	