

ปี 4
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านค่านางปุม ม.3 ต.เขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
ประมาณการเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559
วางท่อระบายน้ำ คล. ขนาด Ø 0.40 ม พร้อมบ่อพัก ยาว 102.00 เมตร

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ / หน่วย (บาท) | ราคาวัสดุ (บาท) | ค่าแรง / หน่วย (บาท) | ราคาค่าแรง (บาท) | รวมค่าวัสดุ และค่าแรง (บาท) | หมายเหตุ |
|-------|---|--------|-------|-------------------------|-----------------|----------------------|------------------|-----------------------------|-----------|
| 1 | งานปรับพื้นที่ | | | | | | | | |
| | - ดินซุด | | ตร.ม. | | - | | | | |
| 2 | งานวางท่อระบายน้ำ | | ลบ.ม. | | | | | | |
| | - ดินซุดและถมกลับ | | | | | | | | |
| | - ทราयरองพื้นปรับระดับ | 102.00 | ลบ.ม | | | 125.00 | 12,750.00 | 12,750.00 | |
| | - คอนกรีตหยาบรองพื้นที่ | 2.55 | ลบ.ม. | 339.56 | 865.88 | 99.00 | 252.45 | 1,118.33 | |
| | - ท่อ คล.ปากลิ้นราง(ชั้น3) ขนาด Ø 0.30 ม. | 2.55 | ลบ.ม. | 1,441.23 | 3,675.14 | 398.00 | 1,014.90 | 4,690.04 | |
| | - ท่อ คล.ปากลิ้นราง(ชั้น3) ขนาด Ø 0.40 ม. | | ท่อน | | | | | | |
| | - ท่อ คล.ปากลิ้นราง(ชั้น3) ขนาด Ø 0.40 ม. | 102.00 | ท่อน | 362.92 | 37,017.84 | 140.00 | 14,280.00 | 51,297.84 | |
| | - ท่อ คล.ปากลิ้นราง(ชั้น3) ขนาด Ø 0.60 ม. | | ท่อน | | | | | | |
| 3 | งานบ่อพัก | | | | | | | | |
| | - คอนกรีต 1:2:4 | 0.01 | ลบ.ม. | 1,641.07 | 16.41 | 436.00 | 4.36 | 20.77 | |
| | - บ่อพัก คล. สำเร็จรูปสำหรับท่อ Ø 0.40 ม. | 8.00 | บ่อ | 2,230.00 | 17,840.00 | 140.00 | 1,120.00 | 18,960.00 | |
| | - ฝาปิด คล. | 16.00 | ฝา | 142.00 | 2,272.00 | | | 2,272.00 | รวมค่าแรง |
| | - เหล็กฉาก L 40*40 มม.หนา 4 มม. | 16.00 | ท่อน | 314.49 | 5,031.84 | 94.35 | 1,509.55 | 6,541.39 | |
| | งานไม้แบบ | 2.55 | ตร.ม. | 434.81 | 1,108.77 | 133.00 | 339.15 | 1,447.92 | |
| | งานลูกรังเสริมผิวพร้อมเกรดปรับ | 10.20 | ลบ.ม. | 87.77 | 895.25 | | | 895.25 | |
| | รวมเป็นเงิน | | | | | | | 99,993.55 | |

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปจ.5

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสวนกวาง
 การประมาณราคาโครงการ
 สถานที่ก่อสร้าง
 พื้นที่ / ปริมาณงาน
 แบบเลขที่

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
 บ้านค่านางปุม ม.3 ต.เขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
 วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.40 ม. พร้อมบ่อพัก ยาว 102.00 เมตร
 ประมาณการเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559

| ที่ | รายการ | จำนวนเงิน(บาท) | FACTOR F | รวมเป็นเงิน(บาท) | หมายเหตุ |
|------------------------------------|------------------------|----------------|----------|------------------|--------------------------|
| 1 | ประเภทงานก่อสร้างอาคาร | 99,993.55 | 1.2708 | 127,071.81 | เงินจ่ายล่วงหน้า 0% |
| 2 | ป้ายโครงการ | 3,000.00 | | 3,000.00 | เงินประกันผลงานหัก 0% |
| | | | | | ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี |
| | | | | | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% |
| ราคาราค่าก่อสร้าง คิดเป็นเงิน | | | | 130,071.81 | ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน |
| กำหนดเป็นราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน | | | | 130,000 | |
| ตัวอักษร (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน) | | | | 130,000 | |

ประมาณราคา.....
 (นายวิศิษฐ์ ภูจอมจิตร)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจสอบ.....
 (นายวิศิษฐ์ ภูจอมจิตร)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....
 (นายสง่า กาจิต)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสวนกวาง

อนุมัติ ร.ต.ต.....
 (เดชา ปะโปตินัง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสวนกวาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านค่านางปุม ม.๓
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง อบต. เขาสวนกวาง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร ๑๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด \varnothing ๐.๕๐ ม.พร้อมบ่อพัก ยาว ๑๐๒.๐๐ เมตร
๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ ราคาวัสดุก่อสร้างสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง เดือน มิ.ย.-๕๙
 - ๕.๒ บัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘ กรมบัญชีก
 - ๕.๓ ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ลิตรละ ๒๕.๐๐ บาท
 - ๕.๔ ตาราง Factor F ประเภทงานก่อสร้างอาคาร
 - ๕.๕ ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ราคาวัสดุ อุปกรณ์และอัตราจ้างแรงงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๕๘

รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| ๖.๑ นางสาวกนกภรณ์ เมืองวงษ์ | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นายวิศิษฐ์ ภูจอมจิตร | กรรมการ |
| ๖.๓ นายสุพจน์ วรรณปะเช | กรรมการ |